

[01]

Begehbare Bodenverglasung **unisoliert**

[01.01]

Begehbare Bodenverglasung **SKYFLOOR BB**

Taghell GmbH

Begehbare Bodenglas gem. DIN 18008-5 mit umfassend sichtbarer  
Edelstahleinfassung (3mm).

Werkseitig in Zarge eingeglastes Verbundsicherheitsglas mit umlaufender  
Versiegelung.

Innenrahmen Edelstahl gebürstet

Zargenhöhe netto ..... cm (8-15cm)

Außenmaß in cm: \_\_\_ x \_\_\_ cm / Durchmesser: \_\_\_ cm

Deckenaussparungsmaß in cm: \_\_\_ x \_\_\_ cm / Durchmesser: \_\_\_ cm

Lichtmaß in cm: Außenmaß - 9cm

Anzahl Glasteilungen: \_\_\_

Menge in Stk: ..... EP: ..... GP: .....

[01.01.01]

Rutschhemmung Streifen

Taghell GmbH

Teiltransparente, lichtdurchlässige Rutschhemmung im Streifenformat (3mm/50%)

Rutschwiderstand geprüft: DIN 51130: R10

Preis je Glas.

Menge in Stk: ..... EP: ..... GP: .....

[01.01.02]

Rutschhemmung Punkte

Taghell GmbH

Teiltransparente, lichtdurchlässige Rutschhemmung im Punkteformat (D2mm/28%)

Rutschwiderstand geprüft: DIN 51130: R10

Preis je Glas.

Menge in Stk: ..... EP: ..... GP: .....

[01.01.03]

Rutschhemmung Vollfläche

Taghell GmbH

Lichtdurchlässige Rutschhemmung ganzflächig zur Hinderung an Durchsicht

Rutschwiderstand geprüft: DIN 51130: R12

Preis je Glas.

Menge in Stk: ..... EP: ..... GP: .....

[01.01.04]

Fassadenanschluss

Taghell GmbH

Ausführung des Außenrahmens in matt gebürstetem Edelstahl mit integriertem Anschluss an Fassade. Höhe gem. Kunde: ...

Menge in Lfm: ..... EP: ..... GP: .....

[01.01.05]

Einbau als Galerieverglasung

Taghell GmbH

Integration des Skyfloor BB in Laibung statt umlaufender Auflage.

Verschraubung in Beton inkl. zus. Auflagerwinkel.

Menge in Lfm: ..... EP: ..... GP: .....

[01.01.06]

Ausbildung Gefälle im Rahmen

Taghell GmbH

Ausbildung des gesamten Rahmens im Gefälle.

Gefälle: .....% (2% empfohlen)

Preis Laufmeter umlaufend.

Menge in Stk: ..... EP: ..... GP: .....

[01.01.07]

Keramikstreifen weiß oder Sonderfarbe RAL Farbton .....

Taghell GmbH

Randdruck und Versiegelung in weiß , umlaufend durch doppelten Druck.

Preis je Glas.

Menge in Stk: ..... EP: ..... GP: .....

[01.01.08]

Innenrahmen pulverbeschichtet

Taghell GmbH

Ausführung des Innenrahmens pulverbeschichtet in matt oder glänzend nach Angabe Kunde.

Preis je Glas.

Menge in Stk: ..... EP: ..... GP: .....

[01.01.09]

Innenrahmen Edelstahl Spiegelpoliert

Taghell GmbH

Ausführung des Innenrahmens in spiegelpoliertem Edelstahl.

Preis je Glas.

Menge in Stk: ..... EP: ..... GP: .....

[01.01.10]

Sichtschutzverglasung

Taghell GmbH

Folierung im Scheibenzwischenraum, hindert den unerwünschten Einblick nach Innen und die Sicht nach Außen (Oben/Unten).

Preis je Glas.

Menge in Stk: ..... EP: ..... GP: .....

[01.01.11]

Sonnenschutzverglasung

Taghell GmbH

Sonnenschutzglas vermindert eine zu starke Sonneneinstrahlung in das Gebäude und damit eine übermäßige Aufheizung der Raumluft. Gewünschter g-Wert: \_\_\_\_\_

Preis je Glas.

Menge in Stk: ..... EP: ..... GP: .....

[02.01.01]

Aufmaß Skyfloor BB durch Taghell

Taghell GmbH

Exakte Aufnahme der Maße vor Ort durch Taghell zur Erstellung der Werkplanung.

Voraussetzung: Das Aufmaß muss möglich sein, finale Höhen und Abmessungen dürfen nachträglich nicht mehr angepasst werden.

Aufmaß in einem Arbeitsgang.

Menge in Stk: ..... EP: ..... GP: .....

[02.01.02]

Montage Skyfloor BB

Taghell GmbH

Skyfloor horizontal ausrichten inkl. Shiften auf exakte Höhe (max. 2cm).

Die Höhe und das Gefälle des Auflagers (min. 45mm/plan) wird wenn erforderlich durch bauseits erstellten Gefällsüberzug gegeben. Oberlichter sind vorab bauseits an Verbaustelle zu transportieren. Kran bauseits zu stellen. Montage erfolgt in einem Arbeitsgang.

Nicht in Montage enthalten ist die innere und äußere Abdichtung zum Baukörper.

Menge in Stk: ..... EP: ..... GP: .....

[02.01.03]

Verpackung und Schutz Skyfloor

Taghell GmbH

Schutz des Oberlichtes mittels maßgefertigter Holzkonstruktion zum Schutz des Oberlichtes während des weiteren Bauablaufs.

Menge in qm: ..... EP: ..... GP: .....

[02.01.04]

Transportverpackung Skyfloor

Taghell GmbH

Verpacken des Skyfloors zum Transport via Spedition oder Eigenabholung.

Menge in qm: ..... EP: ..... GP: .....

[02.01.05]

Transportkosten

Taghell GmbH

Transport mit Logistikunternehmen ab Werk Taghell bis Lieferadresse.

Abladen durch Kunde. Transportdauer 4-7 Werkzeuge.

Menge in Stk: ..... EP: ..... GP: .....