

[01]

Begehbare Bodenverglasung **isoliert**

[01.01]

Begehbare Bodenverglasung **SKYFLOOR BF**

Taghell GmbH

Begehbare Bodenglas gem. DIN18008-5 mit umfassend sichtbarer
Edelstahleinfassung (3mm).

Werkseitig in Zarge eingeglastes Verbundsicherheitsglas mit umlaufender
Versiegelung.

Innenrahmen PVC weiß

RC2

Standard Float, $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (vertikal)

Zargenhöhe netto cm (12-15cm)

Außenmaß in cm: ___ x ___ cm / Durchmesser: ___ cm

Deckenaussparungsmaß in cm: ___ x ___ cm / Durchmesser: ___ cm

Lichtmaß in cm: ___ x ___ cm / Durchmesser: ___ cm

Anzahl Glasteilungen: ___

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.01]

Rutschhemmung Streifen

Taghell GmbH

Teiltransparente, lichtdurchlässige Rutschhemmung im Streifenformat (3mm/50%)

Rutschwiderstand geprüft: DIN 51130: R10

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.02]

Rutschhemmung Punkte

Taghell GmbH

Teiltransparente, lichtdurchlässige Rutschhemmung im Punkteformat (D2mm/28%)

Rutschwiderstand geprüft: DIN 51130: R10

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.03]

Rutschhemmung Vollfläche

Taghell GmbH

Lichtdurchlässige Rutschhemmung ganzflächig zur Hinderung an Durchsicht

Rutschwiderstand geprüft: DIN 51130: R12

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.04]

Fassadenanschluss

Taghell GmbH

Ausführung des Außenrahmens in matt gebürstetem Edelstahl mit integriertem Anschluss an Fassade. Höhe gem. Kunde: ...

Menge in Lfm: EP: GP:

[01.01.05]

Innenrahmen Edelstahl

Taghell GmbH

Ausführung des Innenrahmens in matt gebürstetem Edelstahl

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.06]

Innenrahmen pulverbeschichtet

Taghell GmbH

Ausführung des Innenrahmens pulverbeschichtet in matt oder glänzend nach Angabe Kunde.

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.07]

Ausbildung Gefälle im Rahmen/Dämmrahmen oder gedämmter Profilerhöhung

Taghell GmbH

Ausbildung des gesamten Rahmens im Gefälle.

Gefälle:% (2% empfohlen)

Preis Laufmeter umlaufend.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.08]

Keramikstreifen weiß oder Sonderfarbe RAL Farbton

Taghell GmbH

Randdruck und Versiegelung in weiß , umlaufend durch doppelten Druck.

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.09]

3-fach Isolierverglasung

Taghell GmbH

Ausführung des begehbaren Glases mit Dreifach-Isolierpaket.

Ug = 0.6 W/m²K (vertikal)

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.10]

4-fach Isolierverglasung

Taghell GmbH

Ausführung des begehbaren Glases mit Dreifach-Isolierpaket.

Ug = 0.4 W/m²K (vertikal)

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.11]

Dämmrahmen zum Höhenausgleich/Warmdach

Taghell GmbH

Maßangefertigter Dämmrahmen aus geschlossenzelligen Hartschaum,

zur vollflächigen Lastenaufnahme, Außenmaß entsprechend Außenmaß Anschlusslasche.

Einbau entsprechend Empfehlung Taghell, Verschraubung vorbereitet.

Höhe:mm

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.12]

Gedämmte Profilerhöhung Umkehrdach

Taghell GmbH

Stärkerer Aufbau des gedämmten Rahmens zum Einsatz in Umkehrdach.

Höhe Skyfloor:mm

Höhe gesamt:mm (max.350mm)

Innenrahmen weißes PVC (Kann auch um Zusatz Edelstahl ergänzt werden)

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.13]

Sichtschutzverglasung

Taghell GmbH

Folierung im VSG, hindert den unerwünschten Einblick nach Innen und die Sicht nach Außen.

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.14]

Sonnenschutzverglasung

Taghell GmbH

Sonnenschutzglas vermindert eine zu starke Sonneneinstrahlung in das Gebäude und damit eine übermäßige Aufheizung der Raumluft. Gewünschter g-Wert: ____

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[02.01.01]

Aufmaß Skyfloor BF durch Taghell

Taghell GmbH

Exakte Aufnahme der Maße vor Ort durch Taghell zur Erstellung der Werkplanung.

Voraussetzung: Das Aufmaß muss möglich sein, finale Höhen und Abmessungen dürfen nachträglich nicht mehr angepasst werden.

Aufmaß in einem Arbeitsgang.

Menge in Stk: EP: GP:

[02.01.02]

Montage Skyfloor BF

Taghell GmbH

Skyfloor horizontal ausrichten inkl. Shiften auf exakte Höhe (max. 2cm).

Die Höhe und das Gefälle des Auflagers (min. 150mm/plan) wird durch bauseits erstellten Gefällsüberzug gegeben. Oberlichter sind vorab bauseits an Verbaustelle zu transportieren. Kran bauseits zu stellen. Montage erfolgt in einem Arbeitsgang.

Nicht in Montage enthalten ist die innere und äußere Abdichtung zum Baukörper.

Menge in Stk: EP: GP:

[02.01.03]

Verpackung und Schutz Skyfloor

Taghell GmbH

Schutz des Oberlichtes mittels maßgefertigter Holzkonstruktion zum Schutz des Oberlichtes während des weiteren Bauablaufs.

Menge in qm: EP: GP:

[02.01.04]

Transportverpackung Skyfloor

Taghell GmbH

Verpacken des Skyfloors zum Transport via Spedition oder Eigenabholung.

Menge in qm: EP: GP:

[02.01.05]

Transportkosten

Taghell GmbH

Transport mit Logistikunternehmen ab Werk Taghell bis Lieferadresse.

Abladen durch Kunde. Transportdauer 4-7 Werkzeuge.

Menge in Stk: EP: GP: