

[01]

Begehbare Lichthofverglasung **belüftet & wasserdurchlassbegrenzt**

[01.01]

Begehbare Lichthofverglasung **SKYFLOOR BH**

Taghell GmbH

Maßangefertigte Lichtschachtabdeckung mit seitlicher Entwässerung

Begehbare Bodenglas gem. DIN18008-5 mit umfassend sichtbarer

Edelstahleinfassung (3mm) und Lüftungsleiste (Edelstahl gebürstet).

Werkseitig in Zarge eingeglastes Verbundsicherheitsglas mit umlaufender Versiegelung.

Glasauflage umlaufend 35mm

Breite Lüftungsgitter: 10cm

Zargenhöhe netto ___ cm (min. 15cm)

Außenmaß Lüftungsabdeckung in cm: ___ x ___ cm

Anzahl Glasteilungen: ___

Anzahl Gläser: ___

Begehrbar gemäß DIN 18008-5,

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.01]

Rutschhemmung Streifen

Taghell GmbH

Teiltransparente, lichtdurchlässige Rutschhemmung im Streifenformat (3mm/50%)

Rutschwiderstand geprüft: DIN 51130: R10

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.02]

Rutschhemmung Punkte

Taghell GmbH

Teiltransparente, lichtdurchlässige Rutschhemmung im Punkteformat (D2mm/28%)

Rutschwiderstand geprüft: DIN 51130: R10

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.03]

Rutschhemmung Vollfläche

Taghell GmbH

Lichtdurchlässige Rutschhemmung ganzflächig zur Hinderung an Durchsicht

Rutschwiderstand geprüft: DIN 51130: R12

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.04]

Keramikstreifen schwarz

Taghell GmbH

Integrierter, schwarzer Keramikstreifen zur Abdeckung der umlaufenden Lagerbänder

Breite: 40mm

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.05]

Rahmen pulverbeschichtet

Taghell GmbH

Ausführung des Rahmens pulverbeschichtet in matt oder glänzend nach Angabe Kunde.

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.06]

Ausbildung Gefälle im Rahmen

Taghell GmbH

Ausbildung des gesamten Rahmens im Gefälle.

Gefälle:% (2% empfohlen)

Preis Laufmeter umlaufend.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.07]

Keramikstreifen weiß

Taghell GmbH

Randdruck und Versiegelung in weiß , umlaufend durch doppelten Druck.

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.08]

Sichtschutzverglasung

Taghell GmbH

Folierung im VSG, hindert den unerwünschten Einblick unten.

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[02.01.01]

Aufmaß Skyfloor BH durch Taghell

Taghell GmbH

Exakte Aufnahme der Maße vor Ort durch Taghell zur Erstellung der Werkplanung.

Voraussetzung: Das Aufmaß muss möglich sein, finale Höhen und Abmessungen dürfen nachträglich nicht mehr angepasst werden.

Aufmaß in einem Arbeitsgang.

Menge in Stk: EP: GP:

[02.01.02]

Montage Skyfloor BH

Taghell GmbH

Skyfloor horizontal ausrichten inkl. Shiften auf exakte Höhe (max. 2cm).

Die Höhe und das Gefälle des Auflagers (min. 20mm/plan) wird bauseits gegeben. Lichtschachtverglasungen sind vorab bauseits an Verbaustelle zu transportieren. Kran bauseits zu stellen. Montage erfolgt in einem Arbeitsgang.

Abdichtung ist bauseits sicher zu stellen.

Menge in Stk: EP: GP:

[02.01.03]

Verpackung und Schutz Skyfloor

Taghell GmbH

Schutz der Lichthoftverglasung mittels maßgefertigter Holzkonstruktion zum Schutz während des weiteren Bauablaufs.

Menge in qm: EP: GP:

[02.01.04]

Transportverpackung Skyfloor

Taghell GmbH

Verpacken des Skyfloors zum Transport via Spedition oder Eigenabholung.

Menge in qm: EP: GP:

[02.01.05]

Transportkosten

Taghell GmbH

Transport mit Logistikunternehmen ab Werk Taghell bis Lieferadresse.

Abladen durch Kunde. Transportdauer 4-7 Werktage.

Menge in Stk: EP: GP: