

[01]

Begehbare Bodenverglasung **Brandschutz**

[01.01]

Begehbare Brandschutzverglasung **SKYFLOOR BS**

Taghell GmbH

Begehbare und brandfestes Bodenglas (EI30/90)

mit umfassend sichtbarer Edelstahleinfassung (3mm).

Brandschutz einseitig „Brand von unten“

Werkseitig in Zarge eingeglastes Verbundsicherheitsglas mit umlaufender Versiegelung.

Unisoliert.

Innenrahmen Edelstahl gebürstet

Zargenhöhe netto 15cm

Außenmaß in cm: ___ x ___ cm / Durchmesser: ___ cm

Deckenaussparungsmaß in cm: ___ x ___ cm / Durchmesser: ___ cm

Lichtmaß in cm: ___ x ___ cm / Durchmesser: ___ cm

Anzahl Glasteilungen: ___

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.01]

Rutschhemmung Streifen

Taghell GmbH

Teiltransparente, lichtdurchlässige Rutschhemmung im Streifenformat (3mm/50%)

Rutschwiderstand geprüft: DIN 51130: R10

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.02]

Rutschhemmung Punkte

Taghell GmbH

Teiltransparente, lichtdurchlässige Rutschhemmung im Punkteformat (D2mm/28%)

Rutschwiderstand geprüft: DIN 51130: R9

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.03]

Rutschhemmung Vollfläche

Taghell GmbH

Lichtdurchlässige Rutschhemmung ganzflächig zur Hinderung an Durchsicht

Rutschwiderstand geprüft: DIN 51130: R12

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.04]

Fassadenanschluss

Taghell GmbH

Ausführung des Außenrahmens in matt gebürstetem Edelstahl mit integriertem Anschluss an Fassade. Höhe gem. Kunde: ...

Menge in Lfm: EP: GP:

[01.01.05]

Innenrahmen pulverbeschichtet

Taghell GmbH

Ausführung des Innenrahmens pulverbeschichtet in matt oder glänzend nach Angabe Kunde.

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.06]

Innenrahmen Edelstahl Spiegelpoliert

Taghell GmbH

Ausführung des Innenrahmens in spiegelpoliertem Edelstahl.

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.07]

Keramikstreifen weiß

Taghell GmbH

Randdruck und Versiegelung in weiß, umlaufend durch doppelten Druck.

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.08]

Ausführung Isolierverglast

Taghell GmbH

2-fach Isolierverglasung mit Ug-Wert 1,1 W/m²K, eingefasst in isoliertes Rahmensystem zur Vermeidung von Kondensat oder Brücken.

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.09]

Ausführung Isolierverglast 4-fach

Taghell GmbH

3-fach Isolierverglasung mit Ug-Wert 0,6 W/m²K, eingefasst in isoliertes Rahmensystem zur Vermeidung von Kondensat oder Brücken.

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.10]

Gutachterliche Stellungnahme

Taghell GmbH

Vorhabenbezogene gutachterliche Stellungnahme zur Einreichung bei vBG / ZiE
(ist vor Einbau durch Bauherr/Architekt zu beantragen)

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.11]

Gedämmte Profilerhöhung Umkehrdach

Taghell GmbH

Stärkerer Aufbau des gedämmten Rahmens zum Einsatz in Umkehrdach.

Höhe Skyfloor:mm

Höhe gesamt:mm (max.300mm)

Innenrahmen Edelstahl gebürstet.

Menge in Stk: EP: GP:

[01.01.12]

Sichtschutzverglasung

Taghell GmbH

Folierung im VSG, hindert den unerwünschten Einblick nach Innen und die Sicht nach Außen.

Preis je Glas.

Menge in Stk: EP: GP:

[02.01.01]

Aufmaß Skyfloor BS durch Taghell

Taghell GmbH

Exakte Aufnahme der Maße vor Ort durch Taghell zur Erstellung der Werkplanung.

Voraussetzung: Das Aufmaß muss möglich sein, finale Höhen und Abmessungen dürfen nachträglich nicht mehr angepasst werden.

Aufmaß in einem Arbeitsgang.

Menge in Stk: EP: GP:

[02.01.02]

Montage Skyfloor BS

Taghell GmbH

Skyfloor horizontal ausrichten inkl. Shiften auf exakte Höhe (max. 2cm).

Die Höhe und das Gefälle des Auflagers (min. 150mm/plan) wird durch bauseits erstellten Gefällsüberzug gegeben. Oberlichter sind vorab bauseits an Verbaustelle zu transportieren. Kran ist zwingend zur Montage bauseits zu stellen. Montage erfolgt in einem Arbeitsgang.

Nicht in Montage enthalten ist die innere und äußere Abdichtung zum Baukörper.

Menge in Stk: EP: GP:

[02.01.03]

Verpackung und Schutz Skyfloor

Taghell GmbH

Schutz des Oberlichtes mittels maßgefertigter Holzkonstruktion zum Schutz des Oberlichtes während des weiteren Bauablaufs.

Menge in qm: EP: GP:

[02.01.04]

Transportverpackung Skyfloor

Taghell GmbH

Verpacken des Skyfloors zum Transport via Spedition oder Eigenabholung.

Menge in qm: EP: GP:

[02.01.05]

Transportkosten

Taghell GmbH

Transport mit Logistikunternehmen ab Werk Taghell bis Lieferadresse.

Abladen durch Kunde. Transportdauer 4-7 Werkzeuge.

Menge in Stk: EP: GP: